

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ2019/03 INV

Jūrmala, 2019. gada 17. septembrī

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi:

Npk.	Jautājums					Atbilde	
1	Pārbaudot tāmes formu apjomus, salīdzinot tos ar darbu apjomu tabulām projektā par būvobjektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bulduros, Lielupē, Stirnuragā un Buļļuciem” (faili TAME_K1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems.xls un 1623-2_11_6_BA_K1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems.pdf) ir konstatētas šādas neatbilstības:					Daudzumi tāmju formās un Darbu apjomu tabulās atšķiras, jo Darbu apjomu tabulās norādīti veselos skaitļos, bet tāmju formās norādīti ar vienu vai vairākiem cipariem aiz komata. Tāmju formās uz aprēķinu formulām iet skaitlis, kas precizēts ar vienu ciparu aiz komata. Tas attiecināmas arī uz ūdensapgādes tīkla izbūves tāmēm.	
	1. Būvdarbu apjomi Krišjāņa Barona iela (Meža prosp. - Edinburgas prosp.)- K1						
	Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās		Piezīmes
		SEGUMU DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA					
	4	Asfaltbetona uzlaušana ietvei un atjaunošana	m ²	9,1	9		
	5	Betona bruģakmens seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	8,7	9		
	10	Ielas nomales atjaunošana (0.5 – 1.0 m platumā)	m	58.6	59		
		SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t. sk. 6 pieslēgumi)					
	AKAS (no K1-1 līdz K10)						
	Vāki						
26	d700mm “Peldoša” tipa akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12	kpl.	10		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauces tāmju formās un darbu apjomu sarakstos		
	Darba nosaukumā tāmju formās ieviesusies drukas kļūda, jo tipveida rasējums, saskaņā ar						

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

27	d700mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve zaļajā zonā, ar apbetonējumu, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12	kpl.	1		Atšķiras projekta lapas uz kurām ir atsaucis tāmju formās un D darbu apjomu sarakstos
	DAŽĀDI				
29	Gruntsūdens pazemināšana	m	259,9	260	
	Demontāža				
45	Nedarbojošas siltumtrases ar kanālu demontāža	m	6		
46	d50mm ūdensvada izrakšana	m	4,5	5	

2. Būvdarbu apjomi Viestura iela (Rīgas iela – Pērkona iela)- K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMU DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
8	Betona apmales uzlaušana un atjaunošana asfalta segumam ar betona bruģakmens segumu	m	2,5	3	
10	Ielas nomales atjaunošana	m ²	187		Darbu apjomu tabulās mērvienība metrs
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t. sk. 28 pieslēgumi)				
	Vāki				
46	d700mm “Peldoša” tipa akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7-12	kpl.	28		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsaucis tāmju formās un darbu apjomu sarakstos

kuru pozīcija ir jāizceno ir ŪKT-7.10. Akas vāku izbūve segumos, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.10 attiecināma arī uz ūdensvada izbūves tāmēm.

Pozīcijās “Ielas nomales atjaunošana”, kur mērvienība tāmju formās norādīta kvadrātmetros (m²), bet darbu apjomu tabulās norādīta metros (m), jālieto mērvienība metrs (m). Tas attiecināmas arī uz ūdensapgādes tīkla izbūves tāmēm.

Visās pozīcijās “Asfaltbetona uzlaušana ietvei”, jāizceno uzlaušana un atjaunošana. Tas attiecināms arī uz ūdensapgādes tīkla izbūves tāmēm.

Niedru ielā, Tiltu ielā, Rēzeknes pulka ielā, Stabu ielā kā arī

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

47	D700mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve grants (šķembu) segumā, ar apbetonējumu, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12	kpl.	1		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauces tāmju formās un darbu apjomu sarakstos
48	D700mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve zaļajā zonā, ar apbetonējumu, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12	kpl.	2		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauces tāmju formās un darbu apjomu sarakstos

3. Būvdarbu apjomi Krišjāņa Barona iela (Rīgas iela – Viestura iela) – K1; KS-1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA				
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
1	Asfaltbetona demontāža brauktuvei un atjaunošana	m ²	75,5	76	
2	Betona seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	10,5	11	
	SPIEDIENA KANALIZĀCIJA				
	DAŽĀDI				
40	Gruntsūdens pazemināšana	m	90.4	90	

4. Būvdarbu apjomi Ķemeru iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
5	Betona seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	18,7	19	

citviet projektā, kur būvdarbu apjomi tāmju formās un Darbu apjomu tabulās atšķiras par vismaz vienu veselu vai vairāk, jāizceno pozīciju daudzums, kas norādīts darbu apjomu tabulās. Ja atšķirība ir mazāka par vienu veselu, un atšķirība skaitļos ir tikai skaitļu noapaļošanas rezultātā, jāizceno daudzums, kas norādīts tāmju formās.

Niedru ielā 4 d560/500mm teleskopiskā PE aka jāizceno pozīcijā Nr.14.

Stabu ielā 9 d560/500 teleskopiskā PE aka jāizceno pozīcijā 23.

Lašu ielā pozīcijā Nr.9 lietot mērvienību metrs (m).

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
 ID Nr. JŪ 2019/03 INV

8	Augsnes virskārtas noņemšana grāvja nogāzēs, atjaunojot tā nogāzes slīpumu un zālienu	m	28,8	29	
9	Ielas nomales atjaunošana	m2	89,6	90	Darbu apjomu tabulās mērvienība – metrs

5. Būvdarbu apjomi Dārzkopības iela (Rīgas iela – Viestura iela) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA				
	SEGUMU DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
5	Vecās betona apmales demontāža un jaunas betona apmales izbūve asfalta segumam ar betona bruģakmens segumu	m	2.5	3	
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t. sk. 11 pieslēgumi)				
	Vāki				
22	d700mm “Peldoša” tipa akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT -7.12	kpl.	7		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauces tāmju formās un darbu apjomos
23	d700mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve zaļajā zonā, ar apbetonējumu, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT -7.12	kpl.	1		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauces tāmju formās un darbu apjomos
	DAŽĀDI				
27	Gruntsūdens pazemināšana	m	288.3	288	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
 ID Nr. JŪ 2019/03 INV

6. Būvdarbu apjomi Viestura iela (Kūzes iela – Viestura iela 41) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
6	Ielas nomales atjaunošana	m ²	262		Darbu apjomu tabulās mērvienība – metrs
	Vāki				
18	d700mm “Peldoša” tipa akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT -7.12	kpl.	10		Atšķiras projekta lapas, uz kurām ir atsauce tāmju formās un DA sarakstos
	DAŽĀDI				
22	Gruntsūdens pazemināšana	m	176,6	177	

7. Būvdarbu apjomi Niedru iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t. sk. 9 pieslēgumi)				
	CAURUĻVADI				
	OD160mm PP dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurule (8kN/m ²) un tās montāža tranšējā, ieskaitot tranšejas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:				
9	Dziļums 0 – 1.5m	m	1,5	2,9	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

10	Dziļums 1.5 – 2.0 m	m	24,4	26,3	
	VEIDGABALI				
	Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā				
11	OD 250 mm	gb.	14	15	
12	OD 160 mm	gb.	9	10	
	Noslēgtapa				
13	OD 160mm	gb.	9	11	
	AKAS (no K1-59 (neiesk) līdz K1-69 (neiesk))				
	D1000mm saliekamā dzelzsbetona grodu aka:				
14	Dziļums 2.0 – 2.5 m	kpl.	7	8	
					Darbu apjomu tabulās d560/500mm teleskopiskā PE aka (Niedru ielai 4):
			0	1 kpl	Dziļums 1.5 – 2.0 m
	Vāki				
15	d7mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve grants (šķembu) segumā, ar apbetonējumu, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12		7	8	
			0	1kpl	Darbu apjomu tabulās – d500mm akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve grants (šķembu) segumā, ar apbetonējumu, saskaņā ar

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

					tipveida rasējumu ŪKT-7.10
	Šķērsojumi ar:				
20	Projektēto sakaru kabeli	vieta	1	2	
22	Demontējamo zema spiediena gāzes vadu (d110)	vieta	5	6	
24	Elektronisko sakaru kabeli (likvidējams)	vieta	1	2	
25	Projektējamo zemā spiediena gāzes vadu	vieta	7	8	
26	Projektējamo ūdensvadu	vieta	9	10	

8. Būvdarbu apjomi Tiltu iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
9	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana horizontālās virsmās un zāliena sēšana	m ²	1393,4	1420	
10	Ielas nomales atjaunošana	m ²	8		Darbu apjomu tabulās mērvienība – metrs
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 20 pieslēgumi)				
	CAURUĻVADI				
	OD160mm PP dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurule (8kN/m ²) un tās montāža tranšējā, ieskaitot tranšejas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smiltis kārtas un apbēruma izbūvi:				
19	Dziļums 1.5 – 2.0 m	m	42,2	39,2	
	DAŽĀDI				
39	Gruntsūdens pazemināšana	m	736,4	736	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA				
	DAŽĀDI				
64	Gruntsūdens pazemināšana	m	3,3	3	

9. Būvdarbu apjomi Rēzeknes pulka iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
8	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana horizontālās virsmās un zāliena sēšana	m ²	383	442	

10. Būvdarbu apjomi Siguldas un Valmieras iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 8 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
19	Gruntsūdens pazemināšana	m	212,5	213	
	Šķērsojumi ar:				

11. Būvdarbu apjomi Viestura iela (Valmieras iela – Cēsu iela) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA				
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
4	Ielas nomales atjaunošana	m ²	141		Darbu apjomu tabulās

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
 ID Nr. JŪ 2019/03 INV

					mērvienība – metrs
12. Būvdarbu apjomi Cēsu iela – K1					
Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
6	Ielas nomales atjaunošana	m ²	210		Darbu apjomu tabulās mērvienība metrs
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 9 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
18	Gruntsūdens pazemināšana	m	248,5	249	
13. Būvdarbu apjomi Tvaikoņu iela – K1; KS-1					
Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
3	Betona apmales uzlaušana un atjaunošana ietves saslēgumam ar zālienu	m	92,5	93	
	SPIEDIENA KANALIZĀCIJA				
	DAŽĀDI				
43	Gruntsūdens pazemināšana	m	51.6	52	
	Cauruļvada spiediena pārbaude				
44	OD110mm cauruļvadam	m	113.1	113	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
 ID Nr. JŪ 2019/03 INV

14. Būvdarbu apjomi Stabu iela – K1					
Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
8	Ielas nomales atjaunošana	m ²	432		Darbu apjomu tabulās mērvienība – metrs
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 15 pieslēgumi)				
	CAURUĻVADI				
	OD160mm PP dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurule (8kN/m ²) un tās montāža tranšējā, ieskaitot tranšejas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:				
13	Dziļums 0 – 1.5 m	m	11,9	13,4	
	VEIDGABALI				
	Noslēgtapa				
18	OD160mm	gb.	15	16	
	AKAS (no K1-137 (neiesk.) līdz K1-151 d1000mm saliekamā dzelzsbetona grodu aka:				
22	Dziļums 1.5 – 2.0 m	kpl.	2		
23	Dziļums 2.0 – 2.5 m	kpl.	5		
					Papildus pozīcija DA sarakstā – d560/500mm teleskopiskā PE aka (Stabu ielai 9)

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

				1 kpl.	Dziļums 1.5 – 2.0 m
	Vāki				
26	d700mm “Peldoša” tipa akas vāks, 400kN ar eņģi, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-7.12	kpl.	11	10	
28	d500mm “Peldoša” tika akas vāks, 400kN, izbūve asfalta segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT – 7.12	kpl.	2	3	
	DAŽĀDI				
34	Gruntsūdens pazemināšana	m	268,5	269	

15. Būvdarbu apjomi Bulduru prospekta (13. līnija – 14. līnija) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
4	Betona seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	2,5	3	
6	Ielas nomales atjaunošana	m ²	52,9	53	DA tabulās mērvienība - metrs

16. Būvdarbu apjomi Bulduru prospekta (21. līnija – 22. līnija) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
4	Betona apmales uzlaušana un atjaunošana ietves saslēgumam ar zālienu	m	11,8	12	
4	Betona bruģakmens seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	7		

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

5	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana horizontālās virsmās un zāliena sēšana	m ²	22		
	ŪDENSVADS (pārliedzmais)				
	OD 32mm, PN10, PEH ūdensvada caurules un to montāža, ieskaitot tranšejas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:				
33	Dziļums 0 – 2.0 m	m	5,5	6	
34	Dziļums 2.0 – 2.5 m	m	3,1	3	
	Demontāža				
49	Esoša ūdensvada izrakšana (d32mm)	m	7,2	7	

17. Būvdarbu apjomi Bulduru prospekta (24. līnija – 25. līnija) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
1	Asfaltbetona demontāža brauktuvei un atjaunošana	m ²	295.2	295	
2	Asfaltbetona uzlaušana ietvei	m ²	21,6	22	
5	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana horizontālās virsmās un zāliena sēšana	m ²	24,25	24	

18. Būvdarbu apjomi Oskara Kalpaka prospekta un Līvu iela (Līvu iela – Vikingu iela) – K

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
5	Betona apmales uzlaušana un atjaunošana brauktuves saslēgumam ar ietvi	m	7,1	7	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t. sk. 9 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
33	CC-TV inspekcija, ieskaitot cauruļvadu skalošanu pirms tās	m	300,2	300	
	Demontāža				
53	d200mm sadzīves kanalizācijas cauruļvada izrakšana	m	24,5	25	
54	d150mm sadzīves kanalizācijas cauruļvada izrakšana	m	5,3	5	

19. Būvdarbu apjomi Vikingu iela (Stirnu iela – Lāču iela) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 4 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
24	Gruntsūdens pazemināšana	m	302,5	303	

20. Būvdarbu apjomi Lāču iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
4	Grants (šķembu) seguma atjaunošana	m ²	385,6	386	
10	Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana horizontālās virsmās un zāliena sēšana	m ²	833,2	833	
12	Ielas nomales atjaunošana	m ²	145,5	146	DA tabulās mērvienība – metrs

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
 ID Nr. JŪ 2019/03 INV

	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 11 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
31	Gruntsūdens pazemināšana	m	446,4	446	

21. Būvdarbu apjomi Stirnu un Aļņu iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 12 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
38	Gruntsūdens pazemināšana	m	374,8	375	

22. Būvdarbu apjomi Zušu iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 3 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
19	Gruntsūdens pazemināšana	m	65,6	66	

23. Būvdarbu apjomi Kuģu un Enkuru iela (Laivu iela – Enkuru iela – Vikingu iela) – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 3 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
26	Gruntsūdens pazemināšana	m	208,5	209	

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

24. Būvdarbu apjomi Tīklu iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
6	Vecās betona apmales demontāža un jaunas betona apmales izbūve ietves saslēgumam ar zālienu	m	70,9	71	

25. Būvdarbu apjomi Lašu iela – K1

Nr.p.k.	Darba nosaukums tāmju formās	Mērv. tāmju formās	Daudzums tāmju formās	Daudzums DA tabulās	Piezīmes
	SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA				
3	Betona bruģakmens brauktuves seguma uzlaušana un atjaunošana	m ²	208,2	208	
9	Betona apmales uzlaušana un atjaunošana betona bruģa seguma saslēgumam ar betona bruģa ietvi		3		Tāmju formās iztrūkst mērvienība
11	Ielas nomales atjaunošana	m ²	23		DA tabulās mērvienība – metrs
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 6 pieslēgumi)				
	DAŽĀDI				
26	Gruntsūdens pazemināšana	m	211,2	211	

Lūdzam precizēt visas neatbilstības gan šajā būvdarbu sadaļā un pārskatīt tāmju apjomu atbilstību darbu apjomu tabulām visās pārējiem būvprojektiem iepirkuma procedūras 1. un 2. daļā.

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

2	Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka atklāta konkursa nolikuma 11.4. punktā noteiktā prasība ir jāpierāda ar vidējo finanšu apgrozījumu par 2016., 2017., 2018. gadu nevis katra gada finanšu apgrozījumu?	Pretendentam ir jāuzrāda finanšu apgrozījums būvniecības pakalpojumos <u>katrā gadā</u> , pieprasītajā periodā.																
3	Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kādas izmaksas Pretendentam jānorāda Koptāmes pozīcijā ar šādu nosaukumu – “Ar būvniecību saistīti pārējie izdevumi”?	Zem šī nosaukuma ir aile, kur paskaidrots: Vispārīgās prasības (garantijas un apdrošināšana)																
4	Lūdzam skatīt e-pasta pielikumā pievienoto pielikumu (Excel failu), kur minētajām tāmes pozīcijām lūdzam norādīt daudzumus; kā arī tāmes Nr.29 (pielikumā) attiecīgo pozīciju atbilstoši sadalīt?	Atbildes lūdzu skatīt uz atsevišķas lapas.																
5	<p>Tāme_U1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.11 Promenādes ielas ūdensvada tīklu būvniecība</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>PE elektrometināma noslēgtapa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>OD63mm</td> <td>gb.</td> <td>?</td> </tr> </table> <p>Lūdzam precizēt!</p>		PE elektrometināma noslēgtapa			25	OD63mm	gb.	?	<p>Tāme_U1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.11 Promenādes ielas ūdensvada tīklu būvniecība</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>PE elektrometināma noslēgtapa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>OD63mm</td> <td>gb.</td> <td>3</td> </tr> </table>		PE elektrometināma noslēgtapa			25	OD63mm	gb.	3
	PE elektrometināma noslēgtapa																	
25	OD63mm	gb.	?															
	PE elektrometināma noslēgtapa																	
25	OD63mm	gb.	3															
6	<p>Tāme_U1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.14 Ķemeru iela un Ošu iela, Jūrmalā</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DN100mm</td> <td>gb.</td> <td>?</td> </tr> </table> <p>Lūdzam precizēt!</p>		Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi			25	DN100mm	gb.	?	<p>Tāme_U1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.14 Ķemeru iela un Ošu iela, Jūrmalā</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DN100mm</td> <td>gb.</td> <td>1</td> </tr> </table>		Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi			25	DN100mm	gb.	1
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi																	
25	DN100mm	gb.	?															
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un ķeta kapi																	
25	DN100mm	gb.	1															
7	<p>Tāme_K1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.23 Apiņu iela, Jūrmalā</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>50</td> <td>Grunts nomaīņa</td> <td>m³</td> <td>?</td> </tr> </table> <p>Lūdzam precizēt!</p>	50	Grunts nomaīņa	m ³	?	<p>Tāme_K1_Majori_Dzintari Lokālā tāme Nr.23 Apiņu iela, Jūrmalā</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>50</td> <td>Grunts nomaīņa</td> <td>m³</td> <td>0</td> </tr> </table>	50	Grunts nomaīņa	m ³	0								
50	Grunts nomaīņa	m ³	?															
50	Grunts nomaīņa	m ³	0															
8	<p>Koptāme_Dzintari_Majori Kanalizācija_DD</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nr.p.k.</td> <td>Darba nosaukums</td> <td>Mērv.</td> <td>Daudzums</td> </tr> </table>	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	<p>Koptāme_Dzintari_Majori Kanalizācija_DD</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nr.p.k.</td> <td>Darba nosaukums</td> <td>Mērv.</td> <td>Daudzums</td> </tr> </table>	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums								
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums															
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums															

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

Darbs				Darbs			
1	Darbu vadītāja darba stundas izmaksas	12,26	364	1	Darbu vadītāja darba stundas izmaksas	h	364
2	Strādnieks	6,5	1324	2	Strādnieks	h	1324
3	Brigadieris	8,95	480	3	Brigadieris	h	480
4	Cauruļlicējs	7,69	1168	4	Cauruļlicējs	h	1168
5	Betonētājs	7,99	34	5	Betonētājs	h	34
6	Montieris	7,69	36	6	Montieris	h	36
7	Namdaris	8,19	12	7	Namdaris	h	12
8	Mūrnieks	7,99	32	8	Mūrnieks	h	32
9	Krāsotājs	7,79	12	9	Krāsotājs	h	12
10	Metinātājs	7,99	56	10	Metinātājs	h	56
11	Auto vadītājs	8,19	100	11	Auto vadītājs	h	100
12	Iekārtu operators	8,4	40	12	Iekārtu operators	h	40
13	Elektriķis	8,11	60	13	Elektriķis	h	60
14	Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs	8,19	84	14	Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs	h	84
15	Tehniķis	8,9	32	15	Tehniķis	h	32
16	Inženieris	14,25	116	16	Inženieris	h	116
Mērvienība – stundas!				Mērvienība – stundas!			
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums
Darbs				Darbs			
1	Darbu vadītāja darba stundas izmaksas	12,26	108	1	Darbu vadītāja darba stundas izmaksas	h	108
2	Strādnieks	6,5	316	2	Strādnieks	h	316
3	Brigadieris	8,95	136	3	Brigadieris	h	136
4	Cauruļlicējs	7,69	400	4	Cauruļlicējs	h	400
5	Betonētājs	7,99	16	5	Betonētājs	h	16
6	Montieris	7,69	20	6	Montieris	h	20
7	Namdaris	8,19	16	7	Namdaris	h	16
8	Mūrnieks	7,99	16	8	Mūrnieks	h	16
9	Krāsotājs	7,79	8	9	Krāsotājs	h	8
10	Metinātājs	7,99	40	10	Metinātājs	h	40
11	Auto vadītājs	8,19	60				
12	Iekārtu operators	8,4	28				

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

	13	Elektriķis	8,11	20		11	Auto vadītājs	h	60
	14	Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs	8,19	40		12	Iekārtu operators	h	28
	15	Tehniķis	8,9	16		13	Elektriķis	h	20
	16	Inženieris	14,25	44		14	Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs	h	40
	Lūdzam precizēt mērvienību!					15	Tehniķis	h	16
						16	Inženieris	h	44
9	Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.24 Tīklu iela, Jūrmalā				Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.24 Tīklu iela, Jūrmalā				
		Pazemes tipa apkalpes ventilis ar pagarinātārvārpstu un ķeta kapi PE-caurules pievienojumam, ar ārējo vītņi					Pazemes tipa apkalpes ventilis ar pagarinātārvārpstu un ķeta kapi PE-caurules pievienojumam, ar ārējo vītņi		
	14	DN50mm		gb.	?	14	DN50mm		gb. 0
	Lūdzam precizēt!								
10	Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.1				Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.1				
		Šķersojumi ar:					Šķersojumi ar:		
	42	Elektronisko sakaru kanalizāciju		vieta	?	42	Elektronisko sakaru kanalizāciju		vieta 3
	Lūdzam precizēt!								
11	Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme N.12 Rēzeknes pulka iela, Jūrmalā				Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme N.12 Rēzeknes pulka iela, Jūrmalā				
	43	Grunts nomaiņa		m ³	?	43	Grunts nomaiņa		m ³ 0
	Lūdzam precizēt!								
12	Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.5 Viestura iela (Dārzkopības iela – Pērkona iela), Jūrmalā				Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.5 Viestura iela (Dārzkopības iela – Pērkona iela), Jūrmalā				
	Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.		Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
		DAŽĀDI		312			DAŽĀDI		
	Lūdzam precizēt								

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
Iepirkums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems - Majori”
ID Nr. JŪ 2019/03 INV

13	Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.25 Tīklu iela, Jūrmalā				Tāme_U1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems Lokālā tāme Nr.25 Tīklu iela, Jūrmalā				
		d1000mm saliekamā dzelzsbetona grodu aka:				d1000mm saliekamā dzelzsbetona grodu aka:			
	30	Dziļums 0 – 1.5 m	kpl.	?	30	Dziļums 0 – 1.5 m	kpl.	0	
Lūdzam precizēt!									
14	Nolikuma B1 pielikums: Piedāvājuma pielikums ir noteikts sekojošais:								
	Kopējais avansa maksājums		14.2.	Līdz 40% no Līguma summas					
	Maksājumu skaits un termiņi		14.2.	Viens maksājums					
	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija		14.2. (b)	40%					
Lūdzam precizēt, vai Pretendents var izvēlēties nepieciešamā kopējā avansa maksājuma apmēru līdz 40% un attiecīgi – proporcionāli labot šajā pielikumā arī avansa maksājuma atmaksas amortizāciju?									
Jā, pretendents var izvēlēties avansa apjomu līdz 40% no Līguma summas, pieprasot to vienā maksājumā un proporcionāli avansa apjomam amortizēt to.									
15	U1_Majori_Dzintari Tāme 35_Edinburgas_U1 Edinburgas prospekts (no Alojas līdz Piestātnes ielai), Kalsnavas iela, Jūrmalā				U1_Majori_Dzintari Tāme 35_Edinburgas_U1 Edinburgas prospekts (no Alojas līdz Piestātnes ielai), Kalsnavas iela, Jūrmalā				
		Ūdensvada atloku aizbīdnis				Ūdensvada atloku aizbīdnis			
	15	DN100mm	gb.	?	15	DN100mm	gb.	1	
Lūdzam precizēt!									

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs

Ū1_Majori_Dzintari		Iepirkuma komisijas atbildes:	
tāme nr.1.	Jaunā iela, Jūrmalā		
	Cauruļvada skalošana, dezinfekcija un spiediena pārbaude	m	SKATĪT 28 UN 29 POZĪCIJU, TAS IR VIRSRAKSTS
30	Grunts nomaīņa	m ³	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.7.	Nomales iela, Jūrmalā		
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un četa akapi		
17	DN100mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.24.	Admirāju ielas ūdensvada tīklu būvniecība		
	PE noslēgtapa		
20	OD32mm	gb.	9
K1_Majori_Dzintari			
tāme nr.23.	Apiņu iela, Jūrmalā		
	tās montāža tranšejā, ieskaitot tranšijas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:		
6	Dzījums 0 - 1.5 m	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
Ū1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems			
tāme nr.1.	Krišjāņa Barona iela (Meža prosp. - Edinburgas prosp.), Jūrmalā		
	tranšijas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:		
11	Dzījums 2.0 - 2.5 m	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītņi		
13	DN50mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
14	DN25mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.2.	Edinburgas prospekts (Kr. Barona iela - 2 līnija), Jūrmalā		
23	aizsardzībai	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.3.	Edinburgas prospekts (6. līnija - Vienības prospekts), Jūrmalā		
	d1500mm saliekamā dzelzsbetona grodu aka:		
31	Dzījums 0 - 2.0 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.4.	Viestura iela (Rīgas iela - Dārzkopības iela), Jūrmalā		
23	Cauruļvada skalošana, dezinfekcija un spiediena pārbaude	m	0, Tas ir tikai darbu apraksts, jāaiceno ir 24. pozīcija
tāme nr.9.	Viestura iela (Krūzes iela - Viestura iela 41), Jūrmalā		
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un četa kapi		
12	DN100mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.11.	Tiltu iela, Jūrmalā		
	Pievienojuma un remonta dubultuzmava četa caurulēm, PN10		
26	DN250mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
27	DN150mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	Aizsargčaula PE caurulei dzelzsbetona grodu akas sienā		
35	OD280mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
36	OD160mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
50	Grunts nomaīņa	m ³	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.12.	Rēzeknes pulka iela, Jūrmalā		
	PE elektrometināma noslēgtapa		
30	OD63mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
43	Grunts nomaīņa	m ³	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.13.	Siguldas iela un Valmieras iela, Jūrmalā		
	Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītņi		
12	DN50mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un četa kapi PE-caurules pievienojumam, ar ārējo vītņi		
14	DN50mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	PE elektrometināma noslēgtapa		
33	OD63mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.15.	Cēsu iela, Jūrmalā		
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un četa kapi		
13	DN100mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	Šķērsojumi ar:		
	Augstsprieguma elektrokabeli	vieta	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	Vidēja sprieguma elektrokabeli	vieta	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
38	Elektronisko sakaru kanalizāciju	vieta	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.19.	Jūrmalā		
	Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītņi		
15	DN50mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
	PE elektrometināma noslēgtapa		
43	OD63mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV
tāme nr.21.	Zušu iela, Jūrmalā		
	Pazemes ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājkātu un četa kapi		
9	DN100mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV

nav norādīts daudzums

tāme nr.22.	Loču iela (Laivu iela - Jūrnieku iela - Kuģu iela), Jūrmalā			
43	Grunts nomaiņa	m ³	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.24.	Tīklu iela, Jūrmalā			
	PE elektrometināma noslēgtapa			
34	OD63mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
	Aizsargčaula PE caurulei dzelzbetona grodu akas sienā			
35	OD280mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
	K1_Bulduri_Lielupe_Stirnurags_Bulluciems			
tāme nr.1.	Krišjāņa Barona iela (Meža prosp. - Edinburgas prosp.), Jūrmalā			
40	Lietus kanalizācijas cauruļvadu	vieta	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.3.	Krišjāņa Barona iela (Rīgas iela - Viestura iela) iela, Jūrmalā			
	Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā			
12	OD160mm	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.8.	Tiltu iela, Jūrmalā			
	OD250mm PP dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurule (8kN/m2) un tās montāža tranšējā, ieskaitot tranšējas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:			
13	Dziļums 2.0 - 2.5 m	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.16.	Bulduru prospekts (21. līnija - 22. līnija), Jūrmalā			
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
14	Dziļums 0 - 1.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
31	d150mm sadzīves kanalizācijas cauruļvada izrakšana	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.17.	Bulduru prospekts (24. līnija - 25. līnija), Jūrmalā			
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
15	Dziļums 0 - 1.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.18.	Jūrmalā			
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
28	Dziļums 0 - 1.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
29	Dziļums 1.5 - 2.0 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
56	Dzelzbetona grodu akas izrakšana	gb.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.19.	Vīķingu iela (Stirnu iela - Lāču iela), Jūrmalā			
22	aizsardzībai	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.21.	Stirnu iela un Aļņu iela, Jūrmalā			
	d1500mm saliekamā dzelzbetona grodu aka, iekšējā virsma rūpnieciski apstrādāta ar polimērmateriāla pārklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju (piem. Koster PSM vai analogu):			
28	Dziļums 3.5 - 4.0 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
32	Dziļums 0 - 1.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
39	Grunts nomaiņa	m ³	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.23.	Loču iela (Laivu iela - Jūrnieku iela - Enkuru iela), Jūrmalā			
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
15	Dziļums 2.0 - 2.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.24.	Jūrmalā			
	OD250mm PP dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurule (8kN/m2) un tās montāža tranšējā, ieskaitot tranšējas rakšanu, sienu stiprināšanu, cauruļvada izlīdzinošās smilts kārtas un apbēruma izbūvi:			
8	Dziļums 1.5 - 2.0 m	m	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.25.	Tīklu iela, Jūrmalā			
54	maisījumu	m	11,0	
tāme nr.26.	Lašu iela, Jūrmalā			
	d1000mm saliekamā dzelzbetona grodu aka:			
19	Dziļums 0 - 1.5 m	kpl.	0, TĀDAS POZĪCIJAS NAV	
tāme nr.29.	GAT-Aļņu iela, Jūrmalā			
26	Polietilēna caurule PE D63x5.8	t.m.	41,0	lūdzu sadalīt
26a	Polietilēna caurule PE D32x3.0	t.m.	1,0	
tāme nr.27.	GAT-Stabu iela, Jūrmalā			
46	Polietilēna caurule PE D110x10	t.m.	22,0	lūdzu sadalīt
46a	Polietilēna caurule PE D63x5.8	t.m.	6,0	
47	Tērauda caurule D114	t.m.	16,0	
47a	Tērauda caurule D57	t.m.	3,5	
tāme nr.28.	GAT-Niedru iela, Jūrmalā			
38	Polietilēna caurule PE D63x5.8	t.m.	3,0	lūdzu sadalīt
38a	Polietilēna caurule PE D40x3.7	t.m.	6,0	
tāme nr.30.	GAT-Lāču iela, Jūrmalā			
25	Polietilēna caurule PE D63x5.8	t.m.	13,5	lūdzu sadalīt
25a	Polietilēna caurule PE D32x3.0	t.m.	3,0	

SIA "Jūrmalas ūdens"
Iepirkuma komisijas vārdā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

E. Stobovs