

Materiāli un darbu apjomi

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Būvlaukuma sagatavošana un ceļa seguma atjaunošana			
1.1	Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana	m2	70.0	
1.2	Zālāja atjaunošana	m2	720.4	
1.3	Tirgus ielas nomales nostiprināšana ar šķembu grants maisījumu	m2	70	
1.3.1	Šķembu un grants maisījums	m3	21	
1.4	Grants seguma atjaunošana	m2	139.4	
1.5	Koku ciršana ar pacēlāju, celmu izraušana	gab.	7	
1.6	Kolektora iztekas nostiprināšana	vietas	1	
1.6.1	Dzelzsbetona tekne	gab.	1	
1.6.2	Melnzeme	m3	1	
1.6.3	Sēklu maisījums nogāzes apzaļumošanai			
2	Lietus kanalizācijas kolektors un drenāža			
2.1	PP caurules DN300/340 izbūve tranšējā, ieskaitot tranšejas rakšanu zem gruntsūdens līmeņa, izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu un pārbaudi (dziļums 0-2,0m)	m	252.7	
2.1.1	PP caurules DN300/340, stingrības klase SN8 (T8) un materiāli to posmu savienošanai pēc ražotāja norādījumiem	m	252.7	"Wavin" kataloga nr.213383061 vai līdzvērtīga
2.2	PP caurules DN250 izbūve tranšējā, ieskaitot tranšejas rakšanu zem gruntsūdens līmeņa, izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu un pārbaudi (dziļums 0-2,0m)	m	76.0	
2.2.1	PP caurules DN250, stingrības klase SN8 (T8) un materiāli to posmu savienošanai pēc ražotāja norādījumiem	m	76.0	"Wavin" kataloga nr.213382561 vai līdzvērtīga
2.3	drenāžas cauruļu izbūve būvgrāvī ieskaitot tranšejas rakšanu, izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu un pārbaudi	m	151.0	

2.3.1	PVC drenāžas caurules filtrējošā šķiedras apvalkā Ø113/127	m	151.0	"Wavin" kataloga nr.213382561 vai līdzvērtīga
2.4	Uzgalis drenāžas caurules pievienošanai pie skatakas	gab.	5	"Wavin" kataloga nr.103461239 un nr.293741193 vai līdzvērtīgi
2.5	Oļi Ø16-32 drenāžas cauruļu izbūvei	m3	13.2	
2.6	Aizbāznis drenāžas caurulei	gab.	5	"Wavin" kataloga nr.103461239 vai līdzvērtīgs
2.7	Citi materiāli cauruļu posmu savienošanai pēc ražotāja norādījumiem			
2.8	Reste caurules galā, acs izmērs 30x30mm	gab.	1	
3 Akas				
3.1	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka D1000 un čuguna vāks (iebūves dziļums max 2m) uz ceļa	kompl.	4	
3.1.1	Materiāli akas izbūvei			
3.2	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka D1000 un čuguna vāks (iebūves dziļums max 2,0m) zaļajā zonā	kompl.	2	
3.2.1	Materiāli akas izbūvei			
3.3	Saliekamā dzelzsbetona segtā aka	kompl.	6	
3.3.1	Materiāli akas izbūvei			
3.3	Blīvējums caurules pievienojumam pie akas			
3.3.1	DN250	gab.	20	
3.3.2	DN500	gab.	14	
3.4	Citi materiāli akas izgatavošanai			
4 Šķērsojumi				
4.1	Zem elektrokabeļa	vietas	2	
4.2	Zem telekomunikāciju kabeļa	vietas	5	
4.2.1	Divdaļīgā remontcaurule kabeļa aizsardzībai	m	4	
4.3	Virs ūdensvada	vietas	5	