

Jūcx

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"

Inženieris: SIA "Firma L4"

Līgums: Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri,

Nr. JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Uzņēmējam: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

Datums:

22.11.2021.

Rīkojums par izmaiņām Nr.3 par ieslēgtiem / izslēgtiem Līguma Darbiem

- Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 3.5. punktu **Lēmumi** un 13.1. punktu **Tiesības veikt izmaiņas un 20.1 Uzņēmēja prasījumi**;
- Rīkojums pamatots ar:
 - Vairākiem faktu konstatācijas aktiem (FKA), kas rezultējušies ar autoruzraudzības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām:
 - FKA Nr. Saldus 1 (2021.gada 2.jūnijs) par būvprojektā uzrādītās kanalizācijas akas Aizputes un Saldus ielas krustojumā neesamību, nepieciešams izbūvēt papildus aku jaunizbūvējamās kanalizācijas pieslēgšanai,
 - FKA Nr. Amulas 1 (2021.gada 19.augusts) par būvprojektā paredzētās inženierkomunikāciju izbūves iespējām krasta kāpu aizsargzonā un lemts par izbūves metodes maiņu, pielietojot horizontāli vadāmās urbšanas (HVVU) metodi,
 - FKA Nr. Slokas 2 (2021.gada 27.augusts) par esošā ūdensvada izvietojuma neatbilstību būvprojekta topogrāfiskajiem uzņēmējumiem. Turklāt esošais ūdensvads izrādījies kristiski sliktā stāvoklī un zem tā izvietots nedarbojošs gāzes vads. Lēmums par iepriekš neparedzētu projekta risinājumu ar esošā ūdensvada pārbūvi un zem tā esošo gāzes vada demontāžu,
 - FKA Nr. Bražciema 1 (2021.gada 4.oktobris) par Bražciema ielas seguma atjaunošanu pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves, kur atbilstoši apstiprinātajam būvprojektam Bražciema ielas segumu paredzēts atjaunot ar grants segumu, kaut gan esošais segums ir asfaltbetons 78 m garā posmā (vidēji 3.49 m platumā),
 - Autoruzraudzības kārtībā veiktām citām būvprojekta izmaiņām, kas saskaņotas ar Pasūtītāju. Rezultātā mainījušies būvdarbu apjomiem, kas pārbaudīti un apstiprināti no autoruzraudzības pārstāvja puses,
 - Inženiera izvērtējumu par salīdzinājās finanšu tāmēs izmantotajām vienības cenām, atzīstot tās par atbilstošām Līgumā pieejamām vienības cenām vai tirgus situācijai, ja veicamo papildus darbu vienības cenas Līgumā nav bijušas pieejamas,
- Rīkojuma mērķis ir izmainīt Līguma finanšu tāmēs atbilstoši Darbu realizācijas gaitā konstatētajiem faktiem, kas Līguma Pusēm iepriekš nebija paredzami, un autoruzraudzības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām, kas izrādījušās nepieciešamas Līguma mērķu iespējami ātrākai un efektīvākai sasniegšanai.
- Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
 - Turpmāk iesniegt saskaņošanai izpildes aktus, ņemot vērā 2021.gada novembra vēstulē Nr.230 pielikumos uzrādītos un autoruzraudzības kārtībā apstiprinātos koriģētos darbu apjomus un attiecīgi koriģētās Finanšu tāmes.

5. Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 25.09.2020. noslēgto Līguma Vienošanos, t.s.:		7 395 715.33	Starpsumma
	ūdensvada komponente	2 881 621.15	
	kanalizācijas komponente	4 514 094.18	
5.1.	Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto / ieslēgto Darbu kopsumma		bez izmaiņām
	ūdensvada komponente	0.00	
	kanalizācijas komponente	0.00	
5.2.	Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	-33 801.44	7 361 913.89
	ūdensvada komponente, ieslēgtie	243 990.67	2 847 819.71
	ūdensvada komponente, izslēgtie	-277 792.11	
	kanalizācijas komponente (bez izmaiņām)	0.00	4 514 094.18
5.3.	Šī Rīkojuma Nr.3 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	0.00	7 361 913.89
	ūdensvada komponente, ieslēgtie	29 080.90	2 847 819.71 ✓
	ūdensvada komponente, izslēgtie	-29 080.90	
	kanalizācijas komponente, ieslēgtie	75 076.85	4 514 094.18 ✓
	kanalizācijas komponente, izslēgtie	-75 076.85	

6. Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:

- Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām)
- Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājies - 12 mēneši (bez izmaiņām)

Pielikumā: Uzņēmēja 2021.gada 16.novembra vēstule Nr.230 ar pielikumiem

Inženieris, SIA Firma L4
Gunārs Valinks,
valdes priekšsēdētājs un
uzraudzības komandas vadītājs

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens
Andis Rencis,
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Strazds
valdes loceklis

Maksims Sidorovs
valdes loceklis

Uzņēmējs, PS RERE VIDE 1
Vjačeslavs Voropajevs
PS RERE VIDE 1 vārdā
SIA RERE VIDE valdes pr-js