

IZMAIŅU RĪKOJUMS

Nr. 3

Datums, vieta: 01.09.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari", Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 3.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: CBF SIA "Binders"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Saskaņā ar Uzņēmēja 25.05.2021. vēstulē Nr.1-1/411 norādīto, uzsākot darbu izpilde E.Veidenbauma ielā, tika konstatēts, ka esošo (funkcionējošo) sadzīves kanalizācijas spiedvadu D=900mm novietojums neatbilst būvprojektā norādītajam un nav iespējama projektēto sadzīves kanalizācijas pašteses tīklu izbūve (atbilstoši būvprojektā ietvertajam risinājumam, minētais pašteses kanalizācijas cauruļvads, savāc sadzīves kanalizāciju no blakus esošajām ielām un tādejādi pašteses tīklu izbūve E.Veidenbauma ielā ir tehniski nepieciešama). Izvērtējot būvprojektā ietverto topogrāfisko plānu, konstatējama tā neatbilstība faktiskajiem apstākļiem - vēsturiski izbūvēto dzelzsbetona spiedvadu novietojums norādīts kļūdaini. Ievērojot situāciju, ka šādu komunikāciju faktisko novietojumu var konstatēt tikai veicot kontrolrakumus vai apturot to darbību veicot padziļinātas izpēti (kas netika paredzētas būvprojekta izstrādes ietvaros), konstatējams, ka minētie apstākļi uzskatāmi par neparedzamiem. Ievērojot augstākminēto, lai risinātu pašteses tīklu izbūvi E.Veidenbauma ielā - Autoruzraugs sagatavoja risinājumu, kas paredz esošo kanalizācijas spiedvadu pārbūvi E.Veidenbauma ielā - posmā, kur tas traucē pašteses kanalizācijas tīklu izbūvei. Ievērojot būvprojekta izmaiņu izpildes tehnisko sarakstu Atbilstoši Autoruzrauga sagatavotajam risinājumam Uzņēmējs ar 10.08.2021. vēstuli Nr.1-1/633 iesniedzis izpildāmo darbu finanšu piedāvājumu un koriģēto. Izvērtējot Uzņēmēja sagatavoto līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāmi, Inženieris to ar 12.08.2021. vēstuli Nr.1-12/21-288 ir saskaņojis. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.3 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas:

- 1) Ūdensapgādes daļas summa: bez izmaiņām;
- 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 676 651,38 EUR;
- 3) Līguma summa bez PVN palielinās par 676 651,38 EUR.

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Uzņēmēja iesniegtā "ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.

PIELIKUMI:

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Fakta konstatācijas akts Nr.01 K/05 (14.05.2021.) | 1 lpp. |
| 2. | CBF SIA "Binders" 25.05.2021. vēstule Nr.1-1/411 | 2 lpp. |
| 3. | CBF SIA "Binders" 08.07.2021. vēstule Nr.1-1/552 | 3 lpp. |
| 4. | CFLA viedoklis par grozījumu veikšanu būvdarbu līguma ietvaros | 3 lpp. |
| 5. | Autoruzrauga SIA "Aqua-Brambis" sagatavotie būvdarbu apjomi | 1 lpp. |
| 6. | Tehnisko sanāksmju protokoli Nr.24-29 | 12 lpp. |
| 7. | CBF SIA "Binders" 10.08.2021. vēstule Nr.1-1/633 (Finanšu piedāvājums un darbu izpildes laika grafiks) | 4 lpp. |
| 8. | Inženiera SIA "Lakalme" 12.08.2021. vēstule Nr.1-12/21-288 | 1 lpp. |
| 9. | Uzņēmēja CBF SIA "Binders" sagatavotā ieslēdzamo darbu tāme | 4 lpp. |

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

| | |
|---|-----------------------|
| Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: ar izmaiņām: 6 489 675,88 + 676 651,38 = 7 166 327,26 EUR ✓ | 7 166 327,26 ✓ |
| Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 1 837 997,45 EUR ✓ | |
| Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 651 678,43 + 676 651,38 = 5 328 329,81 EUR ✓ | |

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

| | |
|--|----|
| Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.): | 12 |
| Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: + 9 mēneši = 21 mēnesis ✓ | 21 |

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja

apstiprinājums:

Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Uzņēmēja

apstiprinājums:

Aigars Sēja / CBF SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Ingus Pētersons / CBF SIA "Binders" valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Inženiera

apstiprinājums:

Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

M. Og. Kov.

27/09/2021